

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2894.53

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Su komercinių patalpų turėklų perdažymų ir (ar) atitraukimu ir (ar) naujų įrengimu. Tikslinama TDP rengimo metu.	m3	12	698.56 €	8382.72 €	10143.09 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	57	743.8 €	42396.6 €	51299.89 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas ~0,6 m	m²	191.14	115.46 €	22069.02 €	26703.51 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	350.42	176.1 €	61708.96 €	74667.84 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	4 įvadai ir magistralė.	m	30	267 €	8010 €	9692.1 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Kiekis tikslinamas TDP rengimo metu.	vnt	9	146.65 €	1319.85 €	1597.02 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Bendri ir individualūs balkonai	m²	923.4	128.15 €	118333.71 €	143183.79 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Išorės apdaila plytelės.	m ²	301.42	114.01 €	34364.89 €	41581.52 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	143.8	72.82 €	10471.52 €	12670.54 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	3298.56	174.26 €	574807.07 €	695516.55 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	496.34	41.01 €	20354.9 €	24629.43 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Individualių balkonų stiklinimas. Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. U≤1.3, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	326.4	216.86 €	70783.1 €	85647.55 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.0, oro klasė 4 - 2 kamerų 3 stiklų langai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	64.82	320.12 €	20750.18 €	25107.72 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, laiptinės ir rūsio langai, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	37.53	314.77 €	11813.32 €	14294.12 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Įėjimo, pagalbinės patalpos, išlipimo ant stogo ir rūsio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	28	427.59 €	11972.52 €	14486.75 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3 Tambūro durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	11.44	385.29 €	4407.72 €	5333.34 €

Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų poliستيرolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	989.53	139.89 €	138425.35 €	167494.67 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų stogelių tipas (čerpiniai) ar sutapdinti spendžiami TDP rengimo metu, derinama su miesto vyr. architektu.	m2	167	119.38 €	19936.46 €	24123.12 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	49	132.3 €	6482.7 €	7844.07 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	4	2670.58 €	10682.32 €	12925.61 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m² rūsio ploto	496.34	18.94 €	9400.68 €	11374.82 €
Įvadinių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	303	68.76 €	20834.28 €	25209.48 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	303	21.55 €	6529.65 €	7900.88 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	358	36.98 €	13238.84 €	16019 €

Rankšluosčių džiovinuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovinuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovinuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	39	273.83 €	10679.37 €	12922.04 €	
Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas							
Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų įrengimas. 2. Skirstomųjų vamzdynų paklojimas kanaluose. 3. Vamzdžių prijungimas prie šildymo prietaisų ir pamaišymo mazgų. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	2124	20.88 €	44349.12 €	53662.44 €
Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų ardymas. 2. Kiaurimių perdenginiuose užtaisymas. 3. Angų perdenginiuose ir kanalų sienose įrengimas. 4. Šildymo sistemos stovų montavimas ir prijungimas prie magistralinių vamzdynų. 5. Balansavimo, uždarymo ir vandens išleidimo armatūros montavimas. 6. Vamzdynų izoliavimas. 7. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 8. Hidraulinis bandymas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	487	62.16 €	30271.92 €	36629.02 €
Kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintų laiptinėse įrengimas, kai laiptų aikštelėje du butai.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Apskaitos spintų su apskaitos prietaisais montavimas. 2. Uždaromųjų ir balansinių ventilių montavimas. 3. Atšakų į butus ir apskaitos prietaisų tvirtinimas ir prijungimas prie stovų.	Su apskaita	vnt.	16	2501.62 €	40025.92 €	48431.36 €
Kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintų laiptinėse įrengimas, kai laiptų aikštelėje trys butai.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Apskaitos spintų su apskaitos prietaisais montavimas. 2. Uždaromųjų ir balansinių ventilių montavimas. 3. Atšakų į butus ir apskaitos prietaisų tvirtinimas ir prijungimas prie stovų.	Su apskaita	vnt.	6	3595.81 €	21574.86 €	26105.58 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	490	42.98 €	21060.2 €	25482.84 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujų ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų.	vnt.	40	285.47 €	11418.8 €	13816.75 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Magistraliniai vamzdynai + pirmo aukšto butams. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	640	29.29 €	18745.6 €	22682.18 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdžio.		kW	215	127.79 €	27474.85 €	33244.57 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	193	56.05 €	10817.65 €	13089.36 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	49	126.3 €	6188.7 €	7488.33 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	40	82.33 €	3293.2 €	3984.77 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardyimas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	60.55 €	2906.4 €	3516.74 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	71	44.61 €	3167.31 €	3832.45 €
						Iš viso:	1827859.43 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	75.98 €	3647.04 €	4412.92 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardyimas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	58.46 €	11107.4 €	13439.95 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	296	46.83 €	13861.68 €	16772.63 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	278	72.61 €	20185.58 €	24424.55 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	200	50 €	10000 €	12100 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	541.2	15.44 €	8356.13 €	10110.92 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidinė grindų danga	m²	606.18	30.38 €	18415.75 €	22283.06 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	1152.84	12.61 €	14537.31 €	17590.15 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių riškliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	176	7.51 €	1321.76 €	1599.33 €
						Iš viso:	122733.51 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	963843.38	280.63	170.36	110.27		
Paketo rodikliai	B klasė	400024.37	116.47	56.88	59.59	58.5	131.37

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2894.53	54 €	156304.62 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	45 %	70337.08 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	12 %	18756.55 €
4.2.3.	Projekto administravimas	43 %	67210.99 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	156304.62 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1936 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	49901.08 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registru centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	70337.08 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	40 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	26884.4 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	13442.2 €
4.4.3.	20 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 13442.19 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13442.2 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 67210.99 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	70337.08 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	18756.55 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67210.99 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą kainą ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	46	
Atėmus valstybės paramą	Metais	35	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	39	
Atėmus valstybės paramą	Metais	32	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1950592.94 €	92.58 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	156304.62 €	7.42 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 2106897.56 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	156304.62 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	78152.31 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	46891.39 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	31260.92 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	332870.95 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	489175.57 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	280.63	116.47	0.12	2.2	1.2	1	1.3	5.63

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuojant rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuojant rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 4 3698-9002-1011:0007	Gyvenamųjų (butų)	48.55	27940.6	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2058.61	31678.57	5583.25	26095.32	2.24	Ne	2.69	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 5 3698-9002-1011:0008	Gyvenamųjų (butų)	44.79	25776.72	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1899.18	29355.26	5150.85	24204.41	2.25	Ne	2.7	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 6 3698-9002-1011:0009	Gyvenamųjų (butų)	47.35	27250	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2007.67	30937.03	5445.25	25491.78	2.24	Ne	2.69	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 7 3698-9002-1011:0010	Gyvenamųjų (butų)	66.74	38408.98	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2829.87	44718.21	7675.1	37043.11	2.31	Ne	2.77	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 8 3698-9002-1011:0011	Gyvenamųjų (butų)	45.64	26265.89	3232.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1935.14	31433.67	5248.6	26185.07	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 9 3698-9002-1011:0012	Gyvenamųjų (butų)	48.25	27767.95	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2045.84	31493.15	5548.75	25944.4	2.24	Ne	2.69	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 10 3698-9002-1011:0013	Gyvenamųjų (butų)	66.96	38535.59	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2839.19	44854.14	7700.4	37153.74	2.31	Ne	2.77	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 11 3698-9002-1011:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.45	26156.55	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1927.16	29763.07	5226.75	24536.32	2.25	Ne	2.7	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 12 3698-9002-1011:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.1	27106.13	4104.18 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1997.12	33207.43	5416.5	27790.93	2.46	Ne	2.95	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 13 3698-9002-1011:0016	Gyvenamųjų (butų)	67.65	38932.68	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2868.4	45280.44	7779.75	37500.69	2.31	Ne	2.77	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 14 3698-9002-1011:0017	Gyvenamųjų (butų)	46.25	26616.95	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1961.04	31157.35	5318.75	25838.6	2.33	Ne	2.8	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 15 3698-9002-1011:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.76	27485.96	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2025.1	32990.42	5492.4	27498.02	2.4	Ne	2.88	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 16 3698-9002-1011:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.04	28222.6	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2079.35	33781.31	5639.6	28141.71	2.39	Ne	2.87	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 17 3698-9002-1011:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.33	26087.49	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1922.01	30588.86	5212.95	25375.91	2.33	Ne	2.8	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 18 3698-9002-1011:0021	Gyvenamųjų (butų)	46.54	26783.84	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1973.31	32236.51	5352.1	26884.41	2.41	Ne	2.89	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 19 3698-9002-1011:0022	Gyvenamųjų (butų)	59.98	34518.59	4319.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2543.16	41380.79	6897.7	34483.09	2.4	Ne	2.88	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 20 3698-9002-1011:0023	Gyvenamųjų (butų)	75.41	43398.58	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	3197.45	50495.23	8672.15	41823.08	2.31	Ne	2.77	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 21 3698-9002-1011:0024	Gyvenamųjų (butų)	59.72	34368.96	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2532.24	39420.24	6867.8	32552.44	2.27	Ne	2.72	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 22 3698-9002-1011:0025	Gyvenamųjų (butų)	75.57	43490.66	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2	3204.2	48794.06	8690.55	40103.51	2.21	Ne	2.65	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 23 3698-9002-1011:0026	Gyvenamųjų (butų)	59.57	34282.63	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2525.86	39327.53	6850.55	32476.98	2.27	Ne	2.72	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 24 3698-9002-1011:0027	Gyvenamųjų (butų)	75.62	43519.43	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2	3206.41	48825.04	8696.3	40128.74	2.21	Ne	2.65	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 25 3698-9002-1011:0028	Gyvenamųjų (butų)	59.13	34029.41	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2507.2	39055.65	6799.95	32255.7	2.27	Ne	2.72	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 26 3698-9002-1011:0029	Gyvenamųjų (butų)	71.56	41182.89	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2	3034.22	46316.31	8229.4	38086.91	2.22	Ne	2.66	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 27 3698-9002-1011:0030	Gyvenamųjų (butų)	58.93	33914.31	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2498.73	38932.08	6776.95	32155.13	2.27	Ne	2.72	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 28 3698-9002-1011:0031	Gyvenamųjų (butų)	71.95	41407.34	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2	3050.79	46557.33	8274.25	38283.08	2.22	Ne	2.66	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 29 3698-9002-1011:0032	Gyvenamųjų (butų)	59.24	34092.71	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2511.86	40923.61	6812.6	34111.01	2.4	Ne	2.88	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 30 3698-9002-1011:0033	Gyvenamųjų (butų)	75.1	43220.17	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5917.3 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	3184.32	52321.79	8636.5	43685.29	2.42	Ne	2.9	Ne

7.28	Buto/patalpos numeris: 31 3698-9002-1011:0034	Gyvenamųjų (butų)	58.7	33781.94	6748.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.13 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2488.91	43019.76	6750.5	36269.26	2.57	Ne	3.08	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 3698-9002-1011:0003	Gyvenamųjų (butų)	73.31	42190.02	10328.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5747.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	3108.47	55627.42	8430.65	47196.77	2.68	Ne	3.22	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 35 3698-9002-1011:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.39	35330.04	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2602.93	41832.17	7059.85	34772.32	2.36	Ne	2.83	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 36 3698-9002-1011:0038	Gyvenamųjų (butų)	61.24	35243.72	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2596.67	39519.75	7042.6	32477.15	2.21	Ne	2.65	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 37 3698-9002-1011:0039	Gyvenamųjų (butų)	61.37	35318.53	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2602.2	41819.93	7057.55	34762.38	2.36	Ne	2.83	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 38 3698-9002-1011:0040	Gyvenamųjų (butų)	60.91	35053.8	8576.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4415.79 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2582.68	46213.37	7004.65	39208.72	2.68	Ne	3.22	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 39 3698-9002-1011:0001	Gyvenamųjų (butų)	61.05	35134.37	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2588.57	41622.14	7020.75	34601.39	2.36	Ne	2.83	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 40 3698-9002-1011:0041	Gyvenamųjų (butų)	60.63	34892.66	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2570.78	40942.8	6972.45	33970.35	2.33	Ne	2.8	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 41 3698-9002-1011:0042	Gyvenamųjų (butų)	61.02	35117.11	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2587.35	41603.66	7017.3	34586.36	2.36	Ne	2.83	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 42 3698-9002-1011:0043	Gyvenamųjų (butų)	60.02	34541.61	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2544.88	38765.85	6902.3	31863.55	2.21	Ne	2.65	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 44 3698-9002-1011:0045	Gyvenamųjų (butų)	59.3	34127.24	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2514.32	40540.76	6819.5	33721.26	2.37	Ne	2.84	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 45 3698-9002-1011:0046	Gyvenamųjų (butų)	59.19	34063.94	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2509.65	40052.95	6806.85	33246.1	2.34	Ne	2.81	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 46 3698-9002-1011:0047	Gyvenamųjų (butų)	58.04	33402.11	7253.66 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2672.72 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2460.93	43116.7	6674.6	36442.1	2.62	Ne	3.14	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 47 3698-9002-1011:0002	Gyvenamųjų (butų)	59.11	34017.9	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	2506.34	38203.6	6797.65	31405.95	2.21	Ne	2.65	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 48 3698-9002-1011:0048	Gyvenamųjų (butų)	59.87	34455.28	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2538.5	40892.98	6885.05	34007.93	2.37	Ne	2.84	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 49 3698-9002-1011:0049	Gyvenamųjų (butų)	59.45	34213.57	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2520.7	40213.63	6836.75	33376.88	2.34	Ne	2.81	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.44	Buto/patalpos numeris: 1 4400-0195-9120:2202	Administracinių	103.41	59512.62	4379.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2700	4384.78	68276.76	11892.15	56384.61	2.27	Ne	2.72	Ne

7.45	Buto/patalpos numeris: 3 3698-9002- 1011:0006	Paslaugų	47.19	27157.92	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2000.92	30958.84	5426.85	25531.99	2.25	Ne	2.7	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 33 3698-9002- 1011:0035	Paslaugų	66.44	38236.33	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2817.1	42853.43	7640.6	35212.83	2.21	Ne	2.65	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 34 3698-9002- 1011:0036	Paslaugų	63.22	36383.21	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2680.62	40863.83	7270.3	33593.53	2.21	Ne	2.65	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 43 3698-9002- 1011:0050	Prekybos	33.18	19095.14	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1406.89	21402.03	3815.7	17586.33	2.21	Ne	2.65	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 43A 3698-9002- 1011:0051	Prekybos	41.31	23773.97	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1751.53	26425.5	4750.65	21674.85	2.19	Ne	2.63	Ne
7.50	Iš viso:		2894.53	1665806.64	162055.15	122731.15	1950592.94	332870.95	1617721.99	114.04	136.8		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2894.53

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	92	743.8 €	68429.6 €	82799.82 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Su komercinių patalpų turėklų perdažymų ir (ar) atitiraukimu ir (ar) naujų įrengimu. Tikslinama TDP rengimo metu.	m3	12	698.56 €	8382.72 €	10143.09 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas ~1,2 m	m ²	382.27	115.46 €	44136.89 €	53405.64 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	350.42	176.1 €	61708.96 €	74667.84 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdžio, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdžio požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdžio perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdžio suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdžio pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	4 įvadai ir magistralė.	m	30	267 €	8010 €	9692.1 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Kiekis tikslinamas TDP rengimo metu.	vnt	9	146.65 €	1319.85 €	1597.02 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,18$ Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	3298.56	174.26 €	574807.07 €	695516.55 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Bendri ir individualūs balkonai	m ²	923.4	128.15 €	118333.71 €	143183.79 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Išorės apdaila plytelės.	m ²	301.42	114.01 €	34364.89 €	41581.52 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	143.8	72.82 €	10471.52 €	12670.54 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	496.34	41.01 €	20354.9 €	24629.43 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštėjimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15$ Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	989.53	139.89 €	138425.35 €	167494.67 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų stogelių tipas (čerpiniai) ar sutapdinti spendžiami TDP rengimo metu, derinama su miesto vyr. architektu.	m ²	167	119.38 €	19936.46 €	24123.12 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Individualių ir bendrų laiptinės balkonų stiklinimas. Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. $U \leq 1,3$, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	462.88	216.86 €	100380.16 €	121459.99 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	$U \leq 1,0$, oro klasė 4 - 2 kamerų 3 stiklų langai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	35.05	320.12 €	11220.21 €	13576.45 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, laiptinės ir rūšio langai, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	37.53	314.77 €	11813.32 €	14294.12 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Įėjimo, pagalbinės patalpos, išlipimo ant stogo ir rūšio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	28	427.59 €	11972.52 €	14486.75 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3 Tambūro durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	11.44	385.29 €	4407.72 €	5333.34 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	49	132.3 €	6482.7 €	7844.07 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	4	2670.58 €	10682.32 €	12925.61 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ² rūšio ploto	496.34	18.94 €	9400.68 €	11374.82 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	303	68.76 €	20834.28 €	25209.48 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	303	21.55 €	6529.65 €	7900.88 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	*koreguotas įkainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	358	36.98 €	13238.84 €	16019 €

Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	490	42.98 €	21060.2 €	25482.84 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	*koreguotas į kainis iki 7 aukštų.	vnt.	34	285.47 €	9705.98 €	11744.24 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	*koreguotas į kainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	520	29.29 €	15230.8 €	18429.27 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgiasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	215	127.79 €	27474.85 €	33244.57 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	193	56.05 €	10817.65 €	13089.36 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	*koreguotas į kainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1181	28.02 €	33091.62 €	40040.86 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	49	126.3 €	6188.7 €	7488.33 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	40	82.33 €	3293.2 €	3984.77 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	60.55 €	2906.4 €	3516.74 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki į lajos. 3. Į lajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	71	44.61 €	3167.31 €	3832.45 €
Iš viso:							1766307.66 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	75.98 €	3647.04 €	4412.92 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	58.46 €	11107.4 €	13439.95 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	296	46.83 €	13861.68 €	16772.63 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	*koreguotas į kainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	278	72.61 €	20185.58 €	24424.55 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	*koreguotas į kainis iki 7 aukštų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	200	50 €	10000 €	12100 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.		m	310	83.45 €	25869.5 €	31302.1 €
Iš viso:							102452.15 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	963843.38	280.63	170.36	110.27		
Paketo rodikliai	B klasė	400024.37	116.47	56.88	59.59	58.5	131.37

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2894.53	54 €	156304.62 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	45 %	70337.08 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	12 %	18756.55 €
4.2.3.	Projekto administravimas	43 %	67210.99 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	156304.62 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1936 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	49901.08 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	70337.08 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	40 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	26884.4 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	13442.2 €
4.4.3.	20 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 13442.19 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13442.2 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 67210.99 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	70337.08 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	18756.55 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67210.99 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą kainą ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	38	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1868759.81 €	92.28 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	156304.62 €	7.72 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 2025064.43 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	156304.62 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	78152.31 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	46891.39 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	31260.92 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	332870.95 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	489175.57 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	280.63	116.47	0.12	2.2	1.2	1	1.3	5.63

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuojant numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuojant numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 4 3698-9002-1011:0007	Gyvenamųjų (butų)	48.55	26573.18	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1718.43	31770.97	5583.25	26187.72	2.25	Ne	2.7	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 5 3698-9002-1011:0008	Gyvenamųjų (butų)	44.79	24515.2	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1585.34	28679.9	5150.85	23529.05	2.19	Ne	2.63	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 6 3698-9002-1011:0009	Gyvenamųjų (butų)	47.35	25916.38	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1675.91	31071.65	5445.25	25626.4	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 7 3698-9002-1011:0010	Gyvenamųjų (butų)	66.74	36529.23	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2362.24	42370.83	7675.1	34695.73	2.17	Ne	2.6	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 8 3698-9002-1011:0011	Gyvenamųjų (butų)	45.64	24980.43	4132.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1615.36	30728.43	5248.6	25479.83	2.33	Ne	2.8	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 9 3698-9002-1011:0012	Gyvenamųjų (butų)	48.25	26408.98	5032.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1707.77	33149.39	5548.75	27600.64	2.38	Ne	2.86	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 10 3698-9002-1011:0013	Gyvenamųjų (butų)	66.96	36649.65	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2370.03	42499.04	7700.4	34798.64	2.17	Ne	2.6	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 11 3698-9002-1011:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.45	24876.44	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1608.7	29064.5	5226.75	23837.75	2.19	Ne	2.63	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 12 3698-9002-1011:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.1	25779.55	4350.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1667.1	31797.55	5416.5	26381.05	2.33	Ne	2.8	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 13 3698-9002-1011:0016	Gyvenamųjų (butų)	67.65	37027.31	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2394.41	42901.08	7779.75	35121.33	2.16	Ne	2.59	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 14 3698-9002-1011:0017	Gyvenamųjų (butų)	46.25	25314.31	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1636.98	29530.65	5318.75	24211.9	2.18	Ne	2.62	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 15 3698-9002-1011:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.76	26140.79	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1690.46	31310.61	5492.4	25818.21	2.25	Ne	2.7	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 16 3698-9002-1011:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.04	26841.38	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1735.74	32056.48	5639.6	26416.88	2.24	Ne	2.69	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 17 3698-9002-1011:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.33	24810.76	2579.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1604.4	28994.52	5212.95	23781.57	2.19	Ne	2.63	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 18 3698-9002-1011:0021	Gyvenamųjų (butų)	46.54	25473.04	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1647.23	30599.63	5352.1	25247.53	2.26	Ne	2.71	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 19 3698-9002-1011:0022	Gyvenamųjų (butų)	59.98	32829.24	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4319.04 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2122.91	39271.19	6897.7	32373.49	2.25	Ne	2.7	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 20 3698-9002-1011:0023	Gyvenamųjų (butų)	75.41	41274.64	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3899.2 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2669.08	47842.92	8672.15	39170.77	2.16	Ne	2.59	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 21 3698-9002-1011:0024	Gyvenamųjų (butų)	59.72	32686.93	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4319.04 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2113.79	39119.76	6867.8	32251.96	2.25	Ne	2.7	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 22 3698-9002-1011:0025	Gyvenamųjų (butų)	75.57	41362.21	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3899.2 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2674.72	47936.13	8690.55	39245.58	2.16	Ne	2.59	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 23 3698-9002-1011:0026	Gyvenamųjų (butų)	59.57	32604.83	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4319.04 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2108.47	39032.34	6850.55	32181.79	2.25	Ne	2.7	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 24 3698-9002-1011:0027	Gyvenamųjų (butų)	75.62	41389.58	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3899.2 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2676.56	47965.34	8696.3	39269.04	2.16	Ne	2.59	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 25 3698-9002-1011:0028	Gyvenamųjų (butų)	59.13	32364	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4319.04 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2092.89	38775.93	6799.95	31975.98	2.25	Ne	2.7	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 26 3698-9002-1011:0029	Gyvenamųjų (butų)	71.56	39167.4	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3899.2 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2532.82	45599.42	8229.4	37370.02	2.18	Ne	2.62	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 27 3698-9002-1011:0030	Gyvenamųjų (butų)	58.93	32254.54	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4319.04 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2085.82	38659.4	6776.95	31882.45	2.25	Ne	2.7	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 28 3698-9002-1011:0031	Gyvenamųjų (butų)	71.95	39380.86	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3899.2 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2546.65	45826.71	8274.25	37552.46	2.17	Ne	2.6	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 29 3698-9002-1011:0032	Gyvenamųjų (butų)	59.24	32424.21	4319.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2096.79	38840.04	6812.6	32027.44	2.25	Ne	2.7	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 30 3698-9002-1011:0033	Gyvenamųjų (butų)	75.1	41104.97	5917.3 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1336.36 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2658.12	49680.39	8636.5	41043.89	2.28	Ne	2.74	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 31 3698-9002-1011:0034	Gyvenamųjų (butų)	58.7	32128.65	8548.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.13 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2077.63	42755.19	6750.5	36004.69	2.56	Ne	3.07	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 3698-9002-1011:0003	Gyvenamųjų (butų)	73.31	40125.23	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2594.81	46619.24	8430.65	38188.59	2.17	Ne	2.6	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 35 3698-9002-1011:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.39	33600.98	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2172.81	39672.99	7059.85	32613.14	2.21	Ne	2.65	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 36 3698-9002-1011:0038	Gyvenamųjų (butų)	61.24	33518.88	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2167.58	39165.82	7042.6	32123.22	2.19	Ne	2.63	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 37 3698-9002-1011:0039	Gyvenamųjų (butų)	61.37	33590.04	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2172.19	39661.43	7057.55	32603.88	2.21	Ne	2.65	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 38 3698-9002-1011:0040	Gyvenamųjų (butų)	60.91	33338.26	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2155.9	38973.52	7004.65	31968.87	2.19	Ne	2.63	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 39 3698-9002-1011:0001	Gyvenamųjų (butų)	61.05	33414.89	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2160.82	39474.91	7020.75	32454.16	2.21	Ne	2.65	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 40 3698-9002-1011:0041	Gyvenamųjų (butų)	60.63	33185.01	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2145.96	38810.33	6972.45	31837.88	2.19	Ne	2.63	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 41 3698-9002-1011:0042	Gyvenamųjų (butų)	61.02	33398.47	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2159.79	39457.46	7017.3	32440.16	2.22	Ne	2.66	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 42 3698-9002-1011:0043	Gyvenamųjų (butų)	60.02	32851.13	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2124.35	38454.84	6902.3	31552.54	2.19	Ne	2.63	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 44 3698-9002-1011:0045	Gyvenamųjų (butų)	59.3	32457.05	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2098.83	38455.08	6819.5	31635.58	2.22	Ne	2.66	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 45 3698-9002-1011:0046	Gyvenamųjų (butų)	59.19	32396.84	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2094.94	37971.14	6806.85	31164.29	2.19	Ne	2.63	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 46 3698-9002-1011:0047	Gyvenamųjų (butų)	58.04	31767.41	7253.66 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2672.72 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2054.27	41075.34	6674.6	34400.74	2.47	Ne	2.96	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 47 3698-9002-1011:0002	Gyvenamųjų (butų)	59.11	32353.06	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2092.18	37924.6	6797.65	31126.95	2.19	Ne	2.63	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 48 3698-9002-1011:0048	Gyvenamųjų (butų)	59.87	32769.03	3899.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2099.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2119.02	38787.25	6885.05	31902.2	2.22	Ne	2.66	Ne

7.43	Buto/patalpos numeris: 49 3698-9002-1011:0049	Gyvenamųjų (butų)	59.45	32539.15	3479.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2104.16	38122.67	6836.75	31285.92	2.19	Ne	2.63	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.44	Buto/patalpos numeris: 1 4400-0195-9120:2202	Administracinių	103.41	56600.06	4379.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2700	3660.21	64639.63	11892.15	52747.48	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 3 3698-9002-1011:0006	Paslaugų	47.19	25828.81	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1670.28	29299.09	5426.85	23872.24	2.11	Ne	2.53	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 33 3698-9002-1011:0035	Paslaugų	66.44	36365.03	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2351.58	40516.61	7640.6	32876.01	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 34 3698-9002-1011:0036	Paslaugų	63.22	34602.61	1800 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	2237.66	38640.27	7270.3	31369.97	2.07	Ne	2.48	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 43 3698-9002-1011:0050	Prekybos	33.18	18160.62	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1174.41	20235.03	3815.7	16419.33	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 43A 3698-9002-1011:0051	Prekybos	41.31	22610.47	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1462.09	24972.56	4750.65	20221.91	2.04	Ne	2.45	Ne	
7.50	Iš viso:		2894.53	1584281.73	182027.89	102450.19	1868759.81	332870.95	1535888.85	108.45	130.13			